

Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

Գազատարի կառուցում
գ.Ոսկեհատ 11փ.

Կապալառու

«ԳԱԶՊԸՆԱՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ

Արմավիրի ԳԳՄ

Արմավիրի մարզ ք.Արմավիր

Հանրապետության փողոց 13

Պատվիրատու

Օրյելյո

Հասցե

Անձնագիր

Տրանսպորտի

Հեռախոսահամար

Գազատարի կառուցում

ԷՋՄԻԱՄՆԻ ՏՏ

Շինհավաքակցման աշխատանքների նախագծային արժեքը

3 225 431

դրամ

Ամսաթիվ 19.04.2019թ.

Կազմված է СНиП IV-2-82;ГЭСН-2001; ОНПР с6.30

2954.6

1.106

դրամ

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների և անհրաժեշտ կյուբերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Աշխատավարձ		Մեխանիզմների		Կյուբեր		Ընդհանուր միավորը, դրամ	
					Միավ.	Ընդամենը	Միավ.	Ընդամենը	Ընդամեն	Ընդամենը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	E22-89	Պողպատե ջրագազային խողովակների մոնտաժում ճա=133մմ փորձարկումով	զծմ	16.5	880.6	14530.5	561.37 0.19	9262.6			111088.6	134881.7
		խողովակ 133*4.0մմ	զծմ	16.5						6672.4 6032.88	110094.0	
		էլեկտրող	կգ	0.719						1382.5 1250	994.6	
2	E22-88	Պողպատե ջրագազային խողովակների մոնտաժում ճա=108մմ փորձարկումով	զծմ	28	693.9	19430.0	531.82 0.18	14891.0			136527.1	170848.1
		խողովակ 108*4.0մմ	զծմ	28						4823.7 4361.4	135063.8	
		էլեկտրող	կգ	1.058						1382.5 1250	1463.2	
3	E22-87	Պողպատե ջրագազային խողովակների մոնտաժում ճա=76մմ փորձարկումով	զծմ	121	681.5	82459.2	502.28 0.17	60775.5			412659.2	555893.9
		խողովակ 76*3.5մմ	զծմ	121						3367.6 3044.81	407474.7	
		թթվածին	մ³	1.694						460.8 416.67	780.7	
		կարբիդ	կգ	6.958						582.2 526.38	4050.5	
		զոդալար	կգ	0.399						884.8 800	353.3	
4	E22-86	Պողպատե ջրագազային խողովակների մոնտաժում ճա=57մմ փորձարկումով	զծմ	90	667.5	60073.0	472.73 0.16	42545.8			200167.0	302785.8
		խողովակ 57*3.5մմ	զծմ	90						2180.5 1971.52	196245.1	
		թթվածին	մ³	1.260						460.8 416.67	580.7	
		կարբիդ	կգ	5.175						582.2 526.38	3012.8	
		զոդալար	կգ	0.371						884.8 800	328.5	
5	15-613	Գազատարի և հենարանների նախաներկում և յուղաներկում 2 անգամ	100մ²	0.8896	60368.6	53702.6	88.64 0.03	78.8			32662.1	86443.6
		ներկ	կգ	24.108						1354.9 1225	32662.1	
6	1-962	Հենարանների բների փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով	մ³	9.292	4652.1	43227.5	0 0	0.0				43227.5
7	1-970	Ավելորդ գրունտի հարթեցում ձեռքով	մ³	9.292	2224.9	20674.0	0 0	0.0				20674.0
8	6-13	Միաձույլ բետոնե հիմքերի պատրաստում B12.5 բետոնից	մ³	9.292	2224.9	20674.0	1004.554 0.34	9334.3			206208.0	236216.3
		ցեմենտ	կգ	2787.6						55.9 50.52	155757.5	
		ավազ	մ³	7.603						6636.0 6000	50450.5	

9	9-153	Հենարաններ պողպատե խողովակներից	տն	0.967	39208.5	37932.3	14713.76 4.98	14234.8		296526.6	348693.7	
		Խողովակ 57մմ	գծմ	54						1087.9	58748.7	
		Խողովակ 76մմ	գծմ	60.5						983.67		
		Խողովակ 108մմ	գծմ	24						1437.6	86977.5	
		Խողովակ 133մմ	գծմ	12						1299.86		
		թթվածին	մ ³	2.128						2164.5	51949.0	
		կարբիդ	կգ	8.74						1957.09		
		գողալար	կգ	0.627						6672.4	80068.4	
		Էլեկտրոդ	կգ	1.192						6032.88		
		մետաղական թիթեղ	կգ	21.12						460.8	980.7	
10	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում հենայունների տակ	տն	0.018	39208.5	723.5	14713.76 4.98	271.5		15980.8	16975.7	
		Խողովակ 57մմ	գծմ	0.9						1087.9	979.1	
		Խողովակ 76մմ	գծմ	1.5						983.67		
		Խողովակ 108մմ	գծմ	0.3						1437.6	2156.5	
		Խողովակ 133մմ	գծմ	0.15						1299.86		
		թթվածին	մ ³	2.128						2164.5	649.4	
		կարբիդ	կգ	8.74						1957.09		
		գողալար	կգ	0.627						6672.4	1000.9	
		Հեղուկ գազ	կգ	3.30						6032.88		
		Էլեկտրոդ	կգ	1.192						460.8	980.7	
11	22-362	Ձևավոր մասեր	կգ	25.75	474.5	12219.6	147.14 0.0498	3788.8		36915.8	52924.2	
		Անկյունակ 133մմ	հատ	2						7557.1	15114.2	
		Անկյունակ 108մմ	հատ	4						6832.8		
		Անկյունակ 76մմ	հատ	1						4012.0	16047.9	
		Էլեկտրոդ	կգ	2.762						3627.47	1935.3	
12	24-398	Ներմիացում առկա գործող գազատարին 150մմ	տեղ	1	3306.3	3306.3	4077.307 1.38	4077.3		4041.1	11424.6	
		խողովակ	գմ	1.2						3367.6	4041.1	
13	25-392	Փչամաքրում	կմ	0.2555	12447.1	3180.2	59091.4 20	15097.9		7532.5	25810.6	
			կմ	0.2555						29482 26656	7532.5	
Ընդամենը										1460309	2006800	
Վերադիր ծախսեր - 13,3%											266904.4	
Ընդամենը											2273704.1	
Շահույթ - 11%											250107.5	
Ընդամենը											2523811.6	
ՆՆՓ արժեք 6.5%											164047.8	
Ընդամենը											2687859.3	
ԱԱՀ-20%											537571.9	
Ընդամենը											3225431	

Իմ ս. թ. 22 շՄԿՀ 23,03,2016թ N53 Ա որոշում

Էջմիածնի ՏՏ-ի պետ

Ա.Մկրտչյան

Պատվիրատու

Պետի տեխ գծով տեղակալ

Ա.Հակոբյան