

Պատվիրատու
 Օբյեկտ
 Հասցե
 Անձնագիր
 Տրման ամսաթիվ
 Հեռախոսահամար

Խոշորացված նախահաշիվ
 Արգարյան Սիիրան Տիգրանի
 ք.Էջմիածին, Չարենց 1թղմ., 439տ.

AN0387741
 25.02.2013 057
 094 62-88-42

Կապալառու
 «ԳԱԶՊՐՈՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
 Արմավիրի ԳԳՍ
 Արմավիրի մարզ ք.Արմավիր
 Հանրապետության փողոց 13

Գազատարի կառուցում

ԷԶՄԻԱԾՆԻ ՏՏ

Շինհավաքակցման աշխատանքների նախագծային արժեքը

5 039 942

դրամ

Կազմված է ՏՈՒՄ IV-2-82;ԳՅՏՈ-2001; ՕՍՈՒՐ ԵԾ.30

դրամ

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների և անհրաժեշտ նյութերի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, դրամ	Ընդհանուր միավորը, դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	E22-91	Պողպատե ջրագազային խողովակների մոնտաժում ԸՎ=219մմ փորձարկումով	գծմ	20	20090.7	401813.6
2	E22-89	Պողպատե ջրագազային խողովակների մոնտաժում ԸՎ=133մմ փորձարկումով	գծմ	16.8	7963.5	133787.5
3	E22-88	Պողպատե ջրագազային խողովակների մոնտաժում ԸՎ=108մմ փորձարկումով	գծմ	30	6084.3	182528.9
4	E22-87	Պողպատե ջրագազային խողովակների մոնտաժում ԸՎ=76մմ փորձարկումով	գծմ	130.5	4586.2	598496.4
5	E22-86	Պողպատե ջրագազային խողովակների մոնտաժում ԸՎ=57մմ փորձարկումով	գծմ	106.5	4120.1	438787.8
6	15-613	Գազատարի և հենարանների նախաներկում և յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	1.2957	97173.7	125912.7
7	1-962	Հենարանների բների փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով	մ ³	11.768	4652.1	54746.1
8	1-970	Ավելորդ գրունտի հարթեցում ձեռքով	մ ³	11.768	2224.9	26182.9
9	6-13	Միաձույլ բետոնե հիմքերի պատրաստում B12.5 բետոնից	մ ³	11.768	25421.5	299159.9
10	9-153	Հենարաններ պողպատե խողովակներից	տն	1.422	431255.8	613116.4
11	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում հենայունների տակ	տն	0.021	1005630.6	20822.1
12	22-362	Ձևավոր մասեր	կգ	86.84	2263.2	196536.5
13	24-398	Ներմիացում առկա գործող գազատարին 100մմ	տեղ	1	13172.0	13172.0
14	25-392	Փչամաքրում	կմ	0.3038	101020.1	30689.9
Ընդամենը						3135753
Վերադիր ծախսեր - 13,3%						417055.1
Ընդամենը						3552807.9
Շահույթ - 11%						390808.9
Ընդամենը						3943616.8
ՆՆՓ արժեք 6.5%						256335.1
Ընդամենը						4199951.9
ԱԱՀ-20%						839990.4
Ընդամենը						5039942

հիմք ՀՀ ՀՕԿՀ 23,03,2016թ N53 Ա որոշում

Էջմիածնի ՏՏ-ի պես՝
 Պետի տեխ գծով տեղակալ՝

Ա.Մկրտչյան
 Ա.Հակոբյան