

Հասցե՝ Գ. Եղեգեան փ. Արարատյան 10

Սեփականատեր՝ Սեդա Հարությունյան

Բաժ. N 0.00

Փետրվար 2020թ.

Նախահաշիվ N

Նոր զագսպատման համակարգը զագամատակարարման ցանցին միացման աշխատանքների

Միջին աշխատավարձ 222849

Կազմված է СНИП ІУ-2-82;ГЭСН-2001;ОПНР с6. 30

2634.81

1.1460

Հիմնավորում	Աշխատանքների և անհրաժեշտ նյութերի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	մեքեն. մեխ. շահագործ.		միավոր նյութերի արժեք		Գնացուցակի ընդհանուր նյութերի արժեքը (դրամ)
				միավոր (դրամ)	ընդամենը (դրամ)	միավոր (դրամ)	ընդամենը (դրամ)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19-73	Ներբնակարանային խողովակի փորձարկում	գծմ	7.00		0.0			
	օճառ	կգ	0.0175			229.20	4.0	4.0
						200.00		
15-613	Գագատարի և հենարանների նախաներկում յուղաներկում շանգամ	100մ ²	0.0630	79.0	5.0			
				0.03				
	ներկ	կգ	1.707			1527.62	2608.1	2608.1
						1333.00		
	լուծիչ	լ	0.170			1241.50	211.2	211.2
						1083.33		
24-348 ս630 աղ.59	Պողպատյա ջրագագատար խողովակների միացում գործող զագատարին d _ա =40մմ	հատ	1.000	0.0	0.0			
				1.48				
	խողովակ պողպատյա ջրագագատար	գմ	0.230			750.21	172.55	172.5
						654.63		
	թթվածին	մ ³	0.096			727.71	69.9	69.9
						635.00		
	կարբիթ	կգ	0.340			603.25	205.1	205.1
						526.40		
	զողպար	կգ	0.052			802.20	41.7	41.7
						700.00		
	շամոտ	կգ	0.210			28.65	6.0	6.0
						25.00		
E16-50 ОПНР С6N30 табл.59	D _ա 20մմ պողպատյա ջրագագատար խողովակի մոնտաժում (2 ծրում եռակցմամբ առանա ծառեռի և 2 եռանսման կառ)	գմ	1.0	52.7	52.7		835.5	835.5
				0.02				
k=2	խողովակ պողպատյա ջրագագատար D _ա 20մմ	գմ	1.0			678.8	678.8	
						592.34		
	թթվածին 0.023x2=0.046մ ³	մ ³	0.046			727.7	33.5	
						635.0		
	կարբիթ 0.021x2 0.235=0.179կգ	կգ	0.179			603.3	108.0	
						526.40		
	զողպար 0.019x1=0.019կգ	կգ	0.019			802.2	15.2	
						700.00		
1-962	Հենասյունների բների փորում ІУ կարգի գրունտում, ձեռքով	մ ³	0.605	0.0	0.0			
1-970	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում, ձեռքով	մ ³	0.605	0.0	0.0			
6-13	Միաձույլ բետոնե հիմքերի պատրաստում B 12.5 բետոնից	մ ³	0.605	895.8	542.0			
				0.34				
		մ ³	0.617			30688	18937.3	18937.3
						26778		
9-153	Հենարաններ պողպատե խողովակներից	տն	0.085	13121.4	1117.9			
		գմ	12.000	4.98				
	խողովակ d=76	տն	12.000			3489	41872.2	41872.2
						3045		
	Էլեկտրող	կգ	0.341			931.70	317.5	317.5
						813.00		
9-153	Հենակների տեղադրում հենասյունների վրա կիսախողովակներից	կգ	4.000	13.1	52.5			
				0.00498				
	կիսախողովակ	կգ	4.000			492.78	1971.1	1971.1
						430.00		
	Էլեկտրող	կգ	0.016			931.70	14.9	14.9
						813.00		
	պարանիտ	կգ	4.000			1289.25	5157.0	5157.0
						1125.00		

16-53 ԴՅՇԻ 22-01 012-01	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների տեղադրում հենարանների վրա d _պ 40*3.5մմ	զմ	6.000	52.7	316.2				
				0.02					
	խողովակ պողպատյա ջրագազատար D _պ 40մմ	զմ	6.000			1631.56	9789.4	9789.4	
	թթվածին	մ ³	0.336			1423.70			
	կարբիթ	կգ	1.380			727.71	244.5	244.5	
E22-87	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների տեղադրում հենարանների վրա պնևմատիկ փոքրաբյուրով d _պ 76*3.5մմ	զմ	9.000	447.9	4031.3				
			9.000	0.17					
	խողովակ պողպատյա ջրագազատար D _պ 76մմ	զմ	9.000			3489.35	31404.2	31404.2	
	թթվածին	մ ³	1.624			3044.81			
	կարբիթ	կգ	6.67			727.71	1181.8	1181.8	
22-364	Չևավոր մասեր	տն	0.001	0.004	0.0				
				162.00					
	անկյունակ	հատ	1.000			2005	2005.3	2005.3	
	25-392	Փլամարբում	կմ		52696.2	0.0			
					20.00				
							30548	0.0	0.0
							26656		
	Ընդամենը				6117.5			122368.7	
	Ընդամենը մեքենա մեխանիզմներ							6117.5	
	Ընդամենը կույթերի արժեք							122368.7	
	Ընդամենը աշխատավարձ							33698.6	
	Ընդամենը							162184.8	

Ստուգեց ՇՏԲ-ի պետ՝  Բ.Շահնագարյան

Ընդամենը 162185

Կազմեց Ճարտարագետ՝  Ն. Աբրահամյան

Վերադիր ծախսեր 13.3 % 21571

Բնակիչ  Սեդա Հարությունյան

Ընդամենը 183755

Հասցե՝
Սեփականատեր՝
Բաժ. N

գ. Եղեգնավան փ. Արարատյան 10
Մեղա Հարությունյան
0.00

Աշխատավարձի հաշվարկ N

Նոր գազապատման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման աշխատանքների

Փետրվար 2020թ.

Հիմնավորում	Աշխատանքների և անհրաժեշտ նյութերի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Միավոր աշխատած ամի նորման, մարդ/ժամ	Աշխատատարություն և, մարդ/ժամ
2	3	4	5	6	7
19-73	Ներբնակարանային խողովակի փորձարկում	գծմ	7.00	0.349	2.443
15-613	Գազատարի և հենարանների նախաներկում յուղաներկում շանգամ	100մ ²	0.0630	38.800	2.444
24-348 ստ.59	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների միացում գործող ռազատարին ժա=40մմ	հատ	1.00	2.800	2.800
1-962	Հենասյունների բների փորում IY կարգի գրունտում, ձեռքով	մ ³	0.61	2.990	1.809
1-970	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում, ձեռքով	մ ³	0.61	1.430	0.865
42534.00	Միաձույլ բետոնե հիմքերի պատրաստում B 12.5 բետոնից	մ ³	0.61	5.07	3.067
9-153	Հենարաններ պողպատե խողովակներից	տն	0.085	25.20	2.147
9-153	Հենակներ տեղադրում հենասյունների վրա կիսախողովակներից	կգ	4.00	0.0252	0.1008
16-53 ԴՅՇԻ 012-01	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների տեղադրում հենարանների վրա աննախնի փորձառնում ժա40*3.5մմ	գմ	6.00	0.3310	1.9860
E22-87	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների տեղադրում հենարանների վրա աննախնի փորձառնում ժա76*3.5մմ	գմ	9.00	0.4440	3.9960
22-362	Ձևավոր մասեր	տն	0.00	305.00	0.0000
25-392	Փչամաքրում	կմ	0.00	8.00	0.0000
	Ընդամենը	մ/ժ			21.66
	Բրիգադի կազմը 3 մարդ				
	1-փականագործ 0.4 դրույք	մ/ժ			8.6635
	1-գողող 0.4 դրույք	մ/ժ			8.6635
	1-ճարտարագետ 0.2 դրույք	մ/ժ			4.3317
	Միջին աշխատավարձ ըստ «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ առ 07.12.15թ. փականագործի համար 214716րամ				
Փականագործի աշխատավարձ	8.663 x(214716:173.1)	դրամ			10746.3
	գողողի համար 214716րամ				
Չողողի	8.663 x(214716:173.1)				10746.3
	վնասակարություն 30%				3223.9
աշխատավարձ	0.000 x(214716:173.1)*1.3	դրամ			13970.2
	ճարտարագետի համար 255383.0դրամ				
ճարտարագետի աշխատավարձ	4.332 x(255383.0:173.1)	դրամ			6391
	Ընդամենը	դրամ			31107
	Պահուստաֆոնդի գումար 8.33%				2591
	Ընդամենը աշխատավարձ	դրամ			33699

Ստուգեց ՇՏԲ-ի պետ՝  Բ.Շահնագարյան

Կազմեց ճարտարագետ՝  Ն. Աբրահամյան