

**Խոշորացված նախահաշիվ  
Հակոբյան Սամվել Հրաչի  
գ.Սյասնիկյան, Կոմիտաս 18տ.**

Կապալառու  
**«ԳԱԶՊԵՐՈՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ**  
Արմավիրի ԳԳՄ  
Արմավիրի մարզ ք.Արմավիր  
Հանրապետության փողոց 13

**Պատվիրատու**  
**Օբյեկտ**  
**Հասցե**  
**Անձնագիր**  
**Տրման ամսաթիվ**  
**Հեռախոսահամար**

**AR0497663  
01.11.2017 063  
093 74-41-38**


**Գազատարի կառուցում**

**ԲԱՂԸԱՍՑԱՆԻ ՏՏ**      Եինհավաքակցման աշխատանքների նախագծային արժեքը      **4 769 524**      **դրամ**  
**Կազմված է ՇՈՒՍ IV-2-82;ԴՅՇՈ-2001; ՕՍՈՒ Ե6.30**      **դրամ**

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների և անհրաժեշտ նյութերի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, դրամ	Ընդհանուր միավորը, դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	16-54 ԴՅՇՈ 16-02 003-06	Պողպատե ջրագազային խողովակների տեղադրում Ժայ=57մմ	զծմ	100	3543.8	354377.8
2	E22-87	Պողպատե ջրագազային խողովակների տեղադրում Ժայ=76մմ	զծմ	205	4483.0	919011.3
3	E22-88	Պողպատե ջրագազային խողովակների մոնտաժում Ժայ=108մմ	զծմ	15	6136.6	92048.3
4	15-613	Գազատարի և հենարանների նախաներկում և յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	1.2519	97923.0	122585.4
5	19-73	Ներբնակարանային խողովակի փորձարկում	զծմ	320	547.2	175089.3
6	1-962	Հենարանների բների փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով	մ <sup>3</sup>	20.25	4652.1	94205.4
7	1-970	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	20.25	2224.9	45054.8
8	6-13	Միաձույլ բետոնե հիմքերի պատրաստում B12.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	20.25	25421.5	514784.8
9	9-153	Հենարաններ պողպատե խողովակներից	տն	1.148	455143.9	522550.7
10	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում հենայունների տակ	տն	0.017	1980337.7	33771.7
11	22-362	Ձևավոր մասեր	կգ	32.29	1910.7	61698.1
12	25-392	Փչամաքրում	կմ	0.32	101020.1	32326.4
<b>Ընդամենը</b>						<b>2967504</b>
<b>Վերադիր ծախսեր - 13,3%</b>						<b>394678.0</b>
<b>Ընդամենը</b>						<b>3362181.9</b>
<b>Շահույթ - 11%</b>						<b>369840.0</b>
<b>Ընդամենը</b>						<b>3732021.9</b>
<b>ՆՆՓ արժեք 6.5%</b>						<b>242581.4</b>
<b>Ընդամենը</b>						<b>3974603.4</b>
<b>ԱԱՀ-20%</b>						<b>794920.7</b>
<b>Ընդամենը</b>						<b>4769524</b>

հիմք ՀՀ ՀՕԿՀ 23,03,2016թ N53 Ա որոշում

**Բաղրամյանի ՏՏ-ի պետ՝**  
**Պետի տեխ զծով տեղակալ՝**



**Ա.Թարոյան**  
**Կ.Քոչարյան**