

Հասցե՝ ք. Արարատ փ. Ղուկասյան 30

Սեփականատեր՝ Գևորգ Քերիմյան

Բաժ. N 0.00

Մարտ 2020թ.

Նախահաշիվ N

Նոր գազապատման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման աշխատանքների

Միջին աշխատավարձ 222849

Կազմված է ՀՈՒՄ ՎԿՈՒՄ ԻՎ-2-82:ԴՅՀՈՒ-2001:ՕՈՒՄ ԾՑ. 30

2634.81

1.1460

Հիմնավորում	Աշխատանքների և անհրաժեշտ նյութերի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	մեքեն. մեխ. շահագործ.		միավոր նյութերի արժեք		Գնացուցակի ընդամենը կտրվածքի արժեքը (դրամ)
				միավոր (դրամ)	մեքեն. (դրամ)	միավոր (դրամ)	մեքեն. (դրամ)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19-73	Ներբնակարանային խողովակի փորձարկում	գծմ	1.23		0.0			
	օձառ	կգ	0.0031			229.20 200.00	0.7	0.7
15-613	Գազատարի և հենարանների նախաներկում յուղաներկում շանգամ	100մ ²	0.06700	79.0 0.03	5.3			
	ներկ	կգ	1.816			1527.62 1333.00	2773.7	2773.7
	լուծիչ	լ	0.181			1241.50 1083.33	224.6	224.6
E24-348 ՕՈՒՄ C6N30 թաճև.59 (եռակցում) ԴՅՀՈՒ 19-01-016-01 (անցքի բացում)	Մինչև D _ս 32մմ տրամագծով մուտքագծի ներմիացում գործող գազատարին (առանց գազի առկայության)	հատ	1	0.0	0.0		267.2	267.2
	խողովակ պողպատյա ջրագազատար D _ս 20մմ	գմ	0.23			611.2 533.33	140.6	
	թթվածին (0.023*0.038)=0.061մ ³	մ ³	0.061			727.7	44.4	
	կարիթ (0.021*0.005)*0.235=0.111կգ	կգ	0.111			635.0 603.2	67.0	
	գողպար (0.019)կգ	կգ	0.019			526.38 802.2	15.2	
E16-50 ՕՈՒՄ C6N30 թաճև.59	D _ս 20մմ պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում (1 եռակցման կար)	գմ	1.0	52.7	52.7		823.4	823.4
	խողովակ պողպատյա ջրագազատար D _ս 20մմ	գմ	1.0	0.02		737.7 643.73	737.7	
	թթվածին 0.023x1=0.023մ ³	մ ³	0.023			727.7	16.7	
	կարիթ 0.021x1*0.235=0.089կգ	կգ	0.089			635.0 603.3	53.7	
	գողպար 0.019x1=0.019կգ	կգ	0.019			526.40 802.2	15.2	
1-962	Հենասյունների բների փորում IY կարգի գրունտում, ձեռքով	մ ³	0.300	0.0	0.0			
1-970	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ ³		0.0	0.0			
1-970	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում, ձեռքով	մ ³	0.300	0.0	0.0			
6-13	Միաձույլ բետոնե հիմքերի պատրաստում B 12.5 բետոնից	մ ³	0.300	895.8 0.34	268.8			
		մ ³	0.306			30688 26778	9390.4	9390.4
9-153	Հենարաններ պողպատե խողովակներից	տն գմ	0.100 12.000	13121.4 4.98	1312.1			
	խողովակ	տն	0.100			492780 430000	49278.0	49278.0
	էլեկտրոդ	կգ	0.400			931.70 813.00	372.7	372.7
9-153	Հենակների տեղադրում հենասյունների վրա կիսախողովակներից	կգ	2.500	13.1 0.00498	32.8			
	կիսախողովակ	կգ	2.500			492.78 430.00	1232.0	1232.0
	էլեկտրոդ	կգ	0.010			931.70 813.00	9.3	9.3
	պարանիտ	կգ	2.500			1289.25 1125.00	3223.1	3223.1

22-86 ԴՅՇԻ 22-01 012-01	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների տեղադրում հենարանների վրա պնեմատիկ փորձարկումով d _պ 57*3.5մմ	զմ	5.500	421.6	2318.6				
				0.16					
	խողովակ պողպատյա ջրագազատար D _պ 57մմ	զմ	5.500				2406.60	13236.3	
	թթվածին	մ ³	0.308				2100.00		
	կարբիթ	կգ	1.265				727.71	224.1	
E22-87	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների տեղադրում հենարանների վրա պնեմատիկ փորձարկումով d _պ 80*3.5մմ	զմ	9.000	447.9	4031.3				
				0.17					
	խողովակ պողպատյա ջրագազատար D _պ 80մմ	զմ	12.000				635.00	55623.1	
	թթվածին	մ ³	0.616				727.71	448.3	
25-392	Փչամարքում	կմ	0.015	52696.2	764.1				
				20.00					
								30548	442.9
								26656	442.9
	<i>Ընդամենը</i>				8785.7			140077.5	
	<i>Ընդամենը մերենա մեխանիզմներ</i>							8785.7	
	<i>Ընդամենը նյութերի արժեք</i>							140077.5	
	<i>Ընդամենը աշխատավարձ</i>							20287.9	
	<i>Ընդամենը</i>							169151.1	

Ստուգեց ՀՏԲ-ի պետ՝  Բ. Շահնազարյան

Ընդամենը 169151

Կազմեց ճարտարագետ՝  Է. Համբարձումյան

Վերադիր ծախսեր 13.3 % 22497

Ընդամենը 191648

Ընդամենը 191648

Ընդամենը 191648

Ընդամենը 191648

Հասցե
Սեփականատեր՝
Բաժ. N



ք. Արարատ փ. Ղուկասյան 30
Գևորգ Քերիմյան
0.00

Աշխատավարձի հաշվարկ N

Նոր գազսպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման աշխատանքների

Մարտ 2020թ.

Հիմնավորում	Աշխատանքների և անհրաժեշտ նյութերի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Միավոր աշխատածանի նորման, մարդ/ժամ	Աշխատատարություն, մարդ/ժամ
2	3	4	5	6	7
19-73	Ներբնակարանային խողովակի փորվարկում	գծմ	1.23	0.349	0.429
15-613	Գազատարի և հենարանների նախաներկում յուղաներկում շանգամ	100մ ²	0.0670	38.800	2.600
E24-348	Մինչև Dպ32մմ տրամագծով մուտքագծի ներմիացում գործող զազատարին (աշխատածանի առկայության)	հատ	1	1.79	1.790
E16-50 ՕՊՈՒՐ ՇՃՆ30 ԹձՆ 59 k=1	Dպ20մմ պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում (1 եռակցման կառ)	գմ	1	0.345	0.345
E16-50 ՕՊՈՒՐ ՇՃՆ30 ԹձՆ 59	Dպ20մմ պողպատյա պարուրակախողովակի (I=20սմ) մոնտաժում (1 եռակցման կառ)	գմ	1	0.069	0.069
1-962	Հենասյունների բների փորում IY կարգի գրունտում, ձեռքով	մ ³	0.30	2.990	0.897
1-970	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.00	1.430	0.000
1-970	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում, ձեռքով	մ ³	0.30	1.430	0.429
42534.00	Միաձույլ բետոնե հիմքերի պատրաստում B 12.5 բետոնից	մ ³	0.30	5.07	1.521
9-153	Հենարաններ պողպատե խողովակներից	տն	0.10	25.20	2.520
9-153	Հենակներ տեղադրում հենասյունների վրա կիսախողովակներից	կգ	2.50	0.0252	0.0630
22-86 ԴՅՇՈ 22-01 012-01	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների տեղադրում հենարանների մոտ անևնատոնի փորձառոնում ժա57*3.5մմ	գմ	5.50	0.4110	2.2605
25-392	Փչամաքրում	կմ	0.01	8.00	0.1160
	Ընդամենը	մ/ժ			13.04
	Բրիգադի կազմը 3 մարդ				
	1-փականագործ 0.4 դրույք	մ/ժ			5.2157
	1-գողող 0.4 դրույք	մ/ժ			5.2157
	1-ճարտարագետ 0.2 դրույք	մ/ժ			2.6079
	Միջին աշխատավարձ ըստ «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ առ 07.12.15թ. փականագործի համար 214716դրամ				
Փականագործի աշխատավարձ	5.216 x(214716:173.1)				
	գողողի համար 214716դրամ	դրամ			6469.7
Զորդի	5.216 x(214716:173.1)				6469.7
	վնասակարություն 30%				
աշխատավարձ	0.000 x(214716:173.1)*1.3				1940.9
	ճարտարագետի համար 255383.0դրամ	դրամ			8410.6
ճարտարագետի աշխատավարձ	2.608 x(255383.0:173.1)				
	Ընդամենը	դրամ			3848
	Պահուստաֆոնդի գումար 8.33%	դրամ			18728
	Ընդամենը աշխատավարձ	դրամ			1560
					20288

Ստուգեց ՇՏԲ-ի պետ՝  Բ.Շահնազարյան
Կազմեց ճարտարագետ՝  Է. Համբարձումյան