

Հասցե՝ Գ. Արաբեգ փ. Շ. Թումանյան 29

Սեփականատեր՝ Գեղեցիկ խանութային

Բաժ. N 0.00

Հունվար 2020թ.

Նախահաշիվ N

Նոր գազապատման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման աշխատանքների

Մեծին աշխատավարձ 222849

Կազմված է ՀՈՒՄ ԿՇՀՆ ԿՇՀՆ-2001;ՕՄՄՔ ԾԵ. 30

2578.05

1.1460

Հիմնավորում	Աշխատանքների և անհրաժեշտ նյութերի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	մեքեն. մեխ. շահագործ.		միավոր նյութերի արժեք		Գնացուցակի ընդհանուր կուսիների արժեքը (դրամ)
				միավոր (դրամ)	մեքեն. մեքեն. (դրամ)	միավոր (դրամ)	մեքեն. մեքեն. (դրամ)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-54 ԳՇՀՆ 16 02 003-05	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների տեղադրում պատերին ամրացումով d _ա 40մմ	զմ	7.00	0.0	0.0			
	խողովակ պողպատյա ջրագազատար D _ա 40մմ	զմ	7.00			1631.56	11420.9	11420.9
	թթվածին	մ ³	0.392			1423.70		
	կարբիթ	կգ	1.610			727.71	285.3	285.3
	գողալար	կգ	0.1155			635.00		
19-73	Ներքնակարանային խողովակի փորձարկում	զծմ	8.50		0.0	603.25	971.2	971.2
	օձառ	կգ	0.0213			526.40		
15-613	Գազատարի և հեռարանների նախաներկում յուղաներկում շանգամ	100մ ²	0.07600	77.3	5.9	802.20	92.7	92.7
	ներկ	կգ	2.060			700.00		
	լուծիչ	լ	0.205			229.20	4.9	4.9
24-348 ԾՅ30 աղ.59	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների միացում գործող գազատարին d _ա =40մմ	հատ	1.000	0.0	0.0	200.00		
	խողովակ պողպատյա ջրագազատար	զմ	0.230			1527.62	3146.3	3146.3
	թթվածին	մ ³	0.096			1333.00		
	կարբիթ	կգ	0.340			1241.50	254.8	254.8
	գողալար	կգ	0.052			1083.33		
	շամուռ	կգ	0.210			28.65	6.0	6.0
E16-50 ՕՄՄՔ ԾՅՆ30 տաճ.59	D _ա 20մմ պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում (1 եռակցման կար)	զմ	1.5	51.6	77.3	25.00	1235.1	1235.1
	խողովակ պողպատյա ջրագազատար D _ա 20մմ	զմ	1.5			737.7	1106.6	
	թթվածին	մ ³	0.035			643.73		
	0,023x1=0,0230 ³	կգ	0.023			727.71	25.1	
	կարբիթ	կգ	0.134			635.00		
	0,021x1=0,235=0,089կգ	կգ	0.089			603.3	80.5	
	գողալար	կգ	0.029			526.40		
0,019x1=0,019կգ	կգ	0.019			802.2	22.9		
1-962	Հենասյունների բների փորում IY կարգի գրունտում, ձեռքով	մ ³	0.504	0.0	0.0	700.00		
1-970	Գրունտի հետիցք ձեռքով	մ ³		0.0	0.0			
1-970	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում, ձեռքով	մ ³	0.504	0.0	0.0			
6-13	Միաձույլ բետոնե հիմքերի պատրաստում B 12.5 բետոնից	մ ³	0.504	876.5	441.8			
		մ ³	0.514			30688	15775.9	15775.9
9-153	Հենարաններ պողպատե խողովակներից	տև	0.123	12838.7	1580.7			
	խողովակ	զմ	12.000	4.98		26778		
	թթվածին		1.344			4584	55008.0	55008.0
	կարբիթ		5.520			4000		
						727.71	978.0	978.0
					635.00			
					603.25	3330.0	3330.0	
					526.40			
					802.20	317.7	317.7	

Գործարար	Կգ	Մ.Յ.Յ.	Մ.Յ.Յ.	Մ.Յ.Յ.	Մ.Յ.Յ.	Մ.Յ.Յ.	Մ.Յ.Յ.
9-153	Հենակների տեղադրում հենասյունների վրա կիսախողովակներից	կգ	4.000	12.8	51.4	700.00	
				0.00498			
	կիսախողովակ	կգ	4.000			492.78	1971.1
	էլեկտրոդ	կգ	0.016			430.00	1971.1
E22-87	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների տեղադրում հենարանների վրա պնեմատիկ փորձարկումով d _ա 89*4.0մմ	կգ	4.000			931.70	14.9
	պարանիտ	կգ	4.000			813.00	14.9
						1289.25	5157.0
						1125.00	5157.0
E22-87	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների տեղադրում հենարանների վրա պնեմատիկ փորձարկումով d _ա 89*4.0մմ	գմ	10.000	438.3	4382.7		
				0.17			
	խողովակ պողպատյա ջրագազատար D _ա 89մմ	գմ	10.000			4635.26	46352.6
	թթվածին	մ ³	1.120			4044.73	815.0
	կարբիթ	կգ	4.6			727.71	815.0
22-364	Չևավոր մասեր	տն	0.001	0.004	0.0	635.00	
				162.00		603.25	2775.0
	անկյունակ	հատ	2.000			526.40	2775.0
						802.20	264.7
25-392	Փչամաքրում	կմ	0.016	51561.0	825.0	700.00	264.7
				20.00			
	Ընդամենը					2005	4010.5
	Ընդամենը մեքենա մեխանիզմներ					1750	4010.5
	Ընդամենը նյութերի արժեք						
	Ընդամենը աշխատավարձ						
	Ընդամենը						

Ստուգեց ՀՏԲ-ի պետ՝  Բ. Շահնագարյան

Ընդամենը 192684

Կազմեց ճարտարագետ  Ն. Արբահամյան

Վերադիր ծախսեր 13.3 % 25627

Բնակիչ  Գեղեցիկ խանիերյան

Ընդամենը 218311

Ընդամենը 218311

Հասցե
Սեփականատեր
Բաժ. N

գ. Արալեզ փ. Շ. Թումանյան 29
Գեղեցիկ խանֆերյան
0.00

Աշխատավարձի հաշվարկ N

Նոր զագսպատման համակարգը զագամատակարարման ցանցին միացման աշխատանքների

Հունվար 2020թ.

Հիմնավորում	Աշխատանքների և անհրաժեշտ նյութերի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Միավոր աշխատատեղի նորման, մարդ/ժամ	Աշխատատարրություն, մարդ/ժամ
2	3	4	5	6	7
16-54 ԴՅՇԻ 16 02 003-06	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների տեղադրում պատերին ամրագումով ժա40մմ	զմ	7.00	0.331	2.317
19-73	Ներքնակարանային խողովակի փորձարկում	զմ	8.50	0.349	2.967
15-613	Գազատարի և հենարանների նախաներկում յուղաներկում 2անգամ	100մ ²	0.0760	38.800	2.949
24-348 շճ30 առ 59	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների միացում գործող աստատուին ժա=40մմ	հատ	1.00	2.800	2.800
E 16-50 ՕՈՒՐ ՇՃՆ30 առ 59	Ծպ20մմ պողպատյա պարուրակախողովակի (I=20սմ) մոնտաժում (1 երանգման կատ)	զմ	1.5	0.069	0.104
1-962	Հենասյունների բների փորում IY կարգի գրունտում, ձեռքով	մ ³	0.50	2.990	1.507
1-970	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում, ձեռքով	մ ³	0.50	1.430	0.721
42534.00	Միաձույլ բետոնե հիմքերի պատրաստում B 12.5 բետոնից	մ ³	0.50	5.07	2.555
9-153	Հենարաններ պողպատե խողովակներից	տն	0.12	25.20	3.103
9-153	Հենակներ տեղադրում հենասյունների վրա կիսախողովակներից	կգ	4.00	0.0252	0.1008
25-392	Փչամաքրում	կմ	0.02	8.00	0.1280
	Ընդամենը	մ/ժ			19.25
	Բրիգադի կազմը 3 մարդ				
	1-փականագործ 0.4 դրույք	մ/ժ			7.7001
	1-գողող 0.4 դրույք	մ/ժ			7.7001
	1-ճարտարագետ 0.2 դրույք	մ/ժ			3.8500
	Միջին աշխատավարձ ըստ «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ առ 07,12,15թ.				
	փականագործի համար 214716դրամ				
Փականագործի աշխատավարձ	7.700 x(214716:173.1)	դրամ			9551.3
	գողողի համար 214716դրամ				
Զողողի	7.700 x(214716:173.1)				9551.3
	վնասակարություն 30%				2865.4
աշխատավարձ	0.000 x(214716:173.1)*1.3	դրամ			12416.7
	ճարտարագետի համար 255383.0դրամ				
ճարտարագետի աշխատավարձ	3.850 x(255383.0:173.1)	դրամ			5680
	Ընդամենը	դրամ			27648
	Պահուստաֆոնդի գումար 8.33%				2303
	Ընդամենը աշխատավարձ	դրամ			29951

Ստուգեց ՇՏԲ-ի պետ՝  Բ. Շահնազարյան

Կազմեց ճարտարագետ՝  Ն. Աբրահամյան